

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่.....

รายการ.....อบต.บ้านแพน.....แผ่นที่.....



ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	153,325	75	
	F (1.3624)	55,565	26	
	เป็นเงิน	208,891	01	
2	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	68,192	25	
	F (1.2782)	11,895	70	
	เป็นเงิน	86,816	95	
	1.งานถนนดิน+2.งานวางท่อ คสล. รวมเป็นเงิน	295,707	96	
	ป้ายโครงการ	-	-	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	295,000	-	
	(ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			


ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง.....ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ 295,000 บาท

ผู้ประมาณการ..........ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบ..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธีระ จูสิงห์) (นายธีระ จูสิงห์)

(✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........
(นางสุจินต์ สงวนสัตย์)

ลงชื่อ..........
(นายสำรวม ปลื้มสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

(รายละเอียดตามแบบแปลนและกระดานราคาของ อบต.บ้านแพน)

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๓ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[illegible]

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างงานวางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่.....

รายการ..... งบต.บ้านแพน..... แผ่นที่.....

ประมาณการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน..... 2..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	68,182	25	
	F (1.2782) งานวางท่อ	18,968	31	
		87,150	56	
	ป้ายโครงการ	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	87,150	-	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	86,861	95	
	(ตัวอักษร) แปะหมิ่นหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง..... ไม่ต่ำกว่า 22.50 ตารางเมตร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ 86,861 บาท

ผู้ประมาณการ..... ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีระ จุสิงห์)

(นายธีระ จุสิงห์)

(/) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสุธินันท์ สงวนสัตย์)

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการการก่อสร้างงานวางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน

(รายละเอียดรูปแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประมาณการโดย นายธีระ จูลิพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วย ละ		จำนวนเงิน				
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.			
1	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร	14	ท่อน	4,000	-	56,000	-	-	-	-	-			
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอขนาด 15 ซม. ยาว 3 ม.	14	ท่อน	213	-	2,982	-	87	-	1,218	-			
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร ซม.	2.25	ลบม.	1,738	32	3,911	22	-	-	-	-			
4	ทรายหยาบ	1.62	ลบม.	434	58	704	02	10	-	16	20			
5	เหล็กดัดแวง 0.20x0.20 4มม	22.50	ตรม.	24	-	540	-	5	-	112	50			
6	ไม้แบบ 1"x6"	1.50	ลบฟ.	841	12	1,261	68	-	-	-	-			
7	ปูนซีเมนต์ผสม	10	ถุง	116	82	1,168	20	-	-	-	-			
8	ค่าปูนคอนกรีต	22.50	ตรม.	-	-	-	-	11	93	268	43			
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	-	66,567	12	-	-	1,615	13	68,182	25	