

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการวางท่อขยายเขตประปา ขนาด ๑๔" ระยะทางยาว ๖๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่.....

รายการ.....อบต.บ้านแพน.....แผ่นที่.....

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน.....๒.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
๑	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	๑๖๘,๒๔๓	๐๑	
	F (๑.๒๗๒๖)	๔๕,๘๖๓	๐๔	
		๒๑๔,๑๐๖	๐๕	
	ป้ายโครงการ	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	๒๑๔,๑๐๖	๐๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	๒๑๔,๑๐๐	-	
	(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง.....ไม่ต่ำกว่า.....ตารางเมตร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ ๒๑๔,๑๐๐ บาท

ผู้ประมาณการ.....ผู้ดำเนินการกองช่าง ตรวจสอบ.....ผู้ดำเนินการกองช่าง

(นายธีระ จูสิงห์)

(นายธีระ จูสิงห์)

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณะ ระสุข)

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการโครงการวางท่อขยายเขตประปา ขนาด Ø ๔” ระยะทางยาว ๖๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ...๒... ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน		เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน					
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.				
๑	ค่าแรงเดินท่อ PVC. ขนาด Ø๔”	๖๔๐	เมตร	-	-	-	-	๕๕	-	๓๕,๕๖๐	-				
๒	ท่อ PVC ท่อประปาชนิดปลายธรรมชาติ	๑๖๐	ท่อน	๕๙๘	๑๓	๙๕,๗๐๐	๘๐								
	ดา ชั้น ๘.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔”														
๓	ท่อ PVC ท่อประปาชนิดปลายธรรมชาติ	๗๔	ท่อน	๑๖๘	๒๒	๑๒,๔๔๘	๒๘								
	ดา ชั้น ๘.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒”														
๔	หัวปิด Ø ๔”	๑	อัน	๑๐๓	-	๑๐๓	-								
๕	หัวปิด Ø ๒”	๔	อัน	๒๐	-	๘๐	-								
๖	ข้อต่อสามทางลด Ø ๔ ลด Ø ๒	๔	อัน	๑๒๕	-	๕๐๐	-								
๗	ข้อต่อตรง Ø ๔”	๑๕๙	อัน	๙๓	๔๖	๑๔,๘๖๐	๑๔								
๘	ข้อต่อตรง Ø ๒”	๗๓	อัน	๑๘	๒๓	๑,๓๓๐	๗๙								
๙	วาล์วน้ำ Ø ๔”	๒	อัน	๖๓๐	-	๑,๒๖๐	-								
๑๐	ค่าแรงเดินท่อ PVC ขนาด Ø๒”	๒๙๖	เมตร	-	-	-	-	๒๕	-	๗,๔๐๐	-				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง					๑๒๖,๒๘๓	๐๑	-	-	๔๑,๙๖๐	-	๑๖๘,๒๔๓	๐๑		