

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพด.1)

เจ้าของโครงการ อบต.บ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,570,701.12	1.3041	2,048,351.33	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานไม้ที่พิจารณาปรับราคา เงินโอน	6,000.00	1.0700	6,420.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			2,054,771.33	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดองเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,054,771.33	
ตัวอักษร	สองล้านห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์				

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,054,771.33 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ..... นาย อธิวัฒน์ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง

นาย อธิวัฒน์ จูสิงห์

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..... (นาย สำราญ ปลื้มสุข)

ลงชื่อ..... (นางสุธินันท์ สงวนสัตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน รักษาราชการแทน

รายการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.ศพด.1) แบบสองชั้น
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	ชม.ก			5,000.00	5,000.00		
1.2	งานเดินชุดพร้อมยกกลับ	6.00	ลบ.ม.			125.00	750.00		
1.3	เสาเข็ม คอรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 21 ม.	22.00	ต้น	3,780.00	83,160.00	1,340.00	29,480.00		
1.4	สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22.00	ต้น			180.00	3,960.00		
	รวมงาน 1				83,160.00		39,190.00	122,350.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	49.00	ลบ.ม.	1,665.00	81,585.00	485.00	23,765.00		
2.2	คอกบกรีตทาบ	2.00	ลบ.ม.	1,988.80	3,977.60	398.00	796.00		
2.3	ทรายหยาบ	42.00	ลบ.ม.	434.58	18,252.36	91.00	3,822.00		
2.4	เหล็ก DB Ø 16 มม.	189.36	กก.	18.69	3,539.13	3.40	643.82		
2.5	เหล็ก RB Ø 12 มม.	1,536.24	กก.	23.36	35,886.56	3.40	5,223.21		
2.6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	24.95	กก.	23.74	592.31	3.40	84.83		
2.7	เหล็ก RB Ø 6 มม.	912.24	กก.	24.77	22,596.18	3.40	3,101.61		
2.8	ชุดผูกเหล็ก	80.00	กก.	46.73	3,738.40	-	-		
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	222.00	ช.บ.ฟ.	400.00	88,800.00	133.00	29,526.00		
2.10	ไม้คร้ำยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	67.00	ช.บ.ฟ.	400.00	26,800.00	133.00	8,911.00		
2.11	ตะปู	56.00	กก.	46.73	2,616.88	-	-		
	รวมงาน 2				288,384.43		75,873.47	364,257.89	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่ 4 ฟุต สีแดง	615.00	แผ่น	67.00	41,205.00	14.00	8,610.00		
3.2	ครอบสันลอนคู่	225.00	แผ่น	67.00	15,075.00	10.00	2,250.00		
3.3	ครอบห้ามทง	4.00	แผ่น	50.00	200.00	10.00	40.00		
3.4	ครอบหางมม	8.00	แผ่น	40.00	320.00	10.00	80.00		
3.5	ท่อเหล็ก คก. 2 นิ้ว ทบว 3.2 มม.	38.00	ท่อน	525.00	19,950.00	-	-		
3.6	ท่อเหล็ก คก. 1½ นิ้ว ทบว 3.2 มม.	34.00	ท่อน	480.00	16,320.00	-	-		
3.7	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	62.00	ท่อน	640.00	39,680.00	-	-		
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.00	ม.	85.00	7,310.00	73.00	6,278.00		
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.00	ม	80.00	6,880.00	-	-		
3.10	แผ่นกันนกยาว 0.60 ม.	144.00	แผ่น	30.00	4,320.00	2.00	288.00		
3.11	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	ม.	300.00	4,800.00	-	-		
3.12	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	2,500.00	2,500.00	-	-		
3.13	ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคา	276.00	ตร.ม.	-	-	180.00	49,680.00		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (3)				158,560.00		67,226.00	225,786.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	120.00	ตร.ม.	315.00	37,800.00	158.00	18,960.00		
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	72.00	ตร.ม.	302.00	21,744.00	158.00	11,376.00		
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	24.00	ตร.ม.	350.00	8,400.00	138.00	3,312.00		
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	80.00	7,920.00	60.00	5,940.00		
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	285.00	71,820.00	89.00	22,428.00		
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	80.00	28,400.00	100.00	35,500.00		
5.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	77.00	ตร.ม.	257.00	19,789.00	166.00	12,782.00		
5.4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2" x 4"	42.00	ตร.ม.	180.00	7,560.00	166.00	6,972.00		
5.5	ฉาบปูนเรียบเฉพาะร่อง	36.00	ตร.ม.	78.00	2,808.00	113.00	4,068.00		
5.6	เดินเอ็น+ทับหลัง ผลิต.	131.00	ม.	79.00	10,349.00	44.00	5,764.00		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (5)				140,726.00		87,514.00	228,240.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (4)				75,864.00		39,588.00	115,452.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	120.00	ตร.ม.	292.00	35,040.00	75.00	9,000.00		
	โครงสร้างท่อนเหล็กอบสังกะสี								
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกึ่งขึ้น ฉาบรอยต่อเรียบ	42.00	ตร.ม.	321.00	13,482.00	75.00	3,150.00		
	โครงสร้างท่อนเหล็กอบสังกะสี								
6.3	ฝ้าขยายสาระแรงสูงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	86.00	ตร.ม.	573.00	49,278.00	167.00	14,362.00		
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3 นิ้ว								
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (6)				97,800.00		26,512.00	124,312.00	
7	งานสี								
7.1	งานสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	17.95	9,926.35	30.00	16,590.00		
7.2	งานสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	36.11	3,899.88	38.00	4,104.00		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (7)				13,826.23		20,694.00	34,520.23	
8	งานประตู - หน้าต่าง								
8.1	ป.1	2.00	ชุด	9,200.00	18,400.00	210.00	420.00		พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
8.2	ป.2	3.00	ชุด	8,300.00	24,900.00	189.00	567.00		
8.3	ป.3	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	189.00	189.00		
8.4	น.1	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-		
8.5	น.2	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-		
8.6	น.3	7.00	ชุด	7,800.00	54,600.00	-	-		
8.7	น.4	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (8)				149,400.00		1,176.00	150,576.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,800.00	11,200.00	298.00	1,192.00		
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00		
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00		
9.4	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00		
9.5	กระจกเงา	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00		
9.6	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตีกลับ	7.00	ชุด	180.00	1,260.00	35.00	245.00		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (9)				20,340.00		3,107.00	23,447.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	150.00	2,700.00		
10.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00	ชุด	250.00	5,000.00	115.00	2,300.00		
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-		
10.4	สวิทช์ชนิดสีงมิ่ง	19.00	ชุด	70.00	1,330.00	150.00	2,850.00		
10.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดสีงมิ่ง	7.00	ชุด	70.00	490.00	150.00	1,050.00		
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	220.00	220.00	120.00	120.00		
10.7	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	300.00	300.00	120.00	120.00		
10.8	สายโซขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เมตรรวม	15,000.00	15,000.00	-	-		
10.9	ไขวุกะเงิน	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-		
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (10)				39,640.00		9,140.00	48,780.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00		
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	600.00	600.00		
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00		
11.4	บ่อพัก คสล.	8.00	บ่อ	1,000.00	8,000.00	100.00	800.00		
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30x1.00 ม.	40.00	ม.	300.00	12,000.00	120.00	4,800.00		
11.6	งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร	1.00	เมตรรวม	5,000.00	5,000.00				
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (11)			45,600.00		10,000.00		55,600.00	
12	งานเปิดตลาด								
12.1	ราวระเบียงสแตนเลส	10.00	ม.	1,350.00	13,500.00	850.00	8,500.00		
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 x 4 นิ้ว	82.00	ม.	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00		
12.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00				
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (12)			64,780.00		12,600.00		77,380.00	
13	งานอื่นๆ								
	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00				
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (13)			6,000.00				6,000.00	
				ประมาณราคา					



(นายธีระ จูสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพด.1)

เจ้าของโครงการ อบต.บ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	122,350.00	
2	งานโครงสร้าง	364,287.89	
3	งานโครงสร้างหลังคา	225,786.00	
4	งานฉาบพื้น	115,452.00	
5	งานผนัง	228,240.00	
6	งานฝ้าเพดาน	124,312.00	
7	งานสี	34,520.23	
8	งานประตูหน้าต่าง	150,576.00	
9	งานสุขภัณฑ์	23,447.00	
10	งานระบบไฟฟ้า	48,780.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล	55,600.00	
12	งานเบ็ดเตล็ด	77,380.00	
	รวมงาน 1-12	1,570,731.12	
13	งานอื่นๆ	6,000.00	

ประมาณราคา

(นายธีระ จูสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน กันยายนปี 2561
เลือกหมวด ...เลือกทั้งหมด... ▼ ดกลง

ทุกหมวด

		หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ราคา : บาท
01010000000000000000 คอนกรีตผสมเสร็จ			กันยายน	
0101010100000000	กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ดราซีแพค *			
0101010108100000	รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,211.30	2,211.30
0101010108200000	รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,173.60	2,173.60
0101010108300000	รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,208.80	2,208.80
0101010108400000	รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,244.00	2,244.00
0101010108500000	รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,314.40	2,314.40
0101010108600000	รูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,358.40	2,358.40
0101010108700000	รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.20	2,411.20
0101010108800000	รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,472.80	2,472.80
0102010100300000	คอนกรีตหยาบ ดราซีแพค	ลบ.ม.	1,988.80	1,988.80
02000000000000000000 วัสดุท่อ		หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กันยายน
02010000000000000000 คอนกรีตบล็อก				
02010100000000000000 คอนกรีตบล็อกก้อนหนึ่ง				
0201010100100000	ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.50	6.50
0201010100300000	ชนิดกึ่งแผ่น ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	12.00	12.00
0201010100400000	ชนิดช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ดราซี เจ (DA-22)	ก้อน	12.00	11.00
0201010100600000	ชนิดกึ่งแผ่นเต็มเตี้ย ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ดราซี เจ (DA-101)	ก้อน	24.00	22.00
0201010100700000	ชนิดกึ่งแผ่นเต็มเตี้ย ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ดราซี เจ (DA-109)	ก้อน	26.00	23.00
0201010101500000	ชนิดกึ่งแผ่นกระฉก แบบไข ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302) ดราซีเจ	ก้อน	65.00	65.00
0201010101600000	ชนิดกึ่งแผ่นกระฉก แบบผ้า ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302)ดรา ซีเจ	ก้อน	70.00	70.00
02010200000000000000 คอนกรีตบล็อกก้อนหนึ่งมวลเบา				
0201020101800000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ดราแอร์บล็อก	ตร.ม.	140.00	140.00
0201020101900000	ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. G4 ดราแอร์บล็อก	ตร.ม.	187.00	187.00
0201020102000000	ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. G4 ดราแอร์บล็อก	ตร.ม.	234.00	234.00
0201020102100000	ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. G4 ดราแอร์บล็อก	ตร.ม.	280.00	280.00
0201020102200000	ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม. G4 ดราแอร์บล็อก	ตร.ม.	327.00	327.00
0201020102300000	ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. G4 ดราแอร์บล็อก	ตร.ม.	374.00	374.00
0201020102400000	ขนาด 20 x 60 7.5 ซม. ดราอิเนทรีซูปเปอร์บล็อก	ตร.ม.	147.00	147.00
0201020102500000	ขนาด 20 x 60 x 9.0 ซม. ดราอิเนทรีซูปเปอร์บล็อก	ตร.ม.	176.00	176.00
0201020102600000	ขนาด 20 x 60 10.0 ซม. ดราอิเนทรีซูปเปอร์บล็อก.	ตร.ม.	196.00	196.00
0201020102700000	ขนาด 20 x 60 x 7.0 ซม. G4 ดราอิทีโอ	ตร.ม.	126.00	126.00
0201020102800000	ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ดราอิทีโอ	ตร.ม.	135.00	135.00

0303010300800000	ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	753.46	753.46
0303020000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ			
0303020100000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดพอนแต้ยาว			
0303020100400000	ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,620.00	4,620.00
0303020100500000	ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,300.00	6,300.00
0303020100600000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,190.00	8,190.00
0303020100700000	ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ท่อน	9,600.00	9,600.00
0303020100800000	ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,445.00	11,445.00
0303020200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดล่องท่อต่อเชื่อม			
0303020200200000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม.	ท่อน	2,580.00	2,580.00
0303020200300000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม.	ท่อน	3,240.00	3,240.00
0303020200400000	ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	3,780.00	3,780.00
0303020300000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ			
0303020300100000	ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 - 21 เมตร ตรา HTT*	เมตร	173.42	173.42
0303020300200000	ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 - 24 เมตร ตรา HTT*	เมตร	208.10	208.10
0303020300300000	ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 -26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	266.71	266.71
0303020300400000	ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	332.70	332.70
0303020300500000	ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	473.80	473.80
0303020300600000	ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	577.64	577.64
0303030000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลาง			
0303030200000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลาง ชนิดล่องท่อต่อเชื่อม			
0303030200100000	ขนาด กก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,250.00	5,250.00
0303030200200000	ขนาด กก. 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,930.00	6,930.00
0303030200300000	ขนาด กก. 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,820.00	8,820.00
0303030200400000	ขนาด กก. 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,550.00	11,550.00
0303030200500000	ขนาด กก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	14,075.00	14,075.00
0303030200600000	ขนาด กก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	17,535.00	17,535.00
0303030200700000	ขนาด กก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	25,200.00	25,200.00
0303030200800000	ขนาด กก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	38,220.00	38,220.00
0304000000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กันยายน
0304010000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ			
0304010100100000	ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม.	ท่อน	145.00	145.00
0304010100200000	ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม.	ท่อน	230.00	230.00
0304010100300000	ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	303.00	303.00
0304010100400000	ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	380.00	380.00
0304010100500000	ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	515.00	515.00
0304020000000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที			
0304020100800000	ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 2.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	100.00	100.00

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A3.	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต				
a	ไม้แบบทั่วไป				
A3000	ไม้แบบทั่วไป อาคารชั้นเดียว/ (ใช้ 80 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.
A3001	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.
A3002	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.
A3003	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป (ใช้ 50 %)	ลบ.ฟ.	400	-	.
a	ไม้แบบเปลือยผิว				
A3004	ไม้แบบเปลือยผิว อาคารชั้นเดียว (ใช้ 80 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3005	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 2 ชั้น (ใช้ 70 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3006	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3007	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป (ใช้ 50 %)	ลบ.ฟ.	500	-	.
a	ค่าแรงไม้แบบ				
A3008	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	15	5,000 ตร.ม. ขึ้นไป	
		ตร.ม.	133	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	
A3009	ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว	ตร.ม.	-	154 ชนิดผิวเรียบ	
		ตร.ม.	-	193 ชนิดผิวมีบัวลาดสาย	
a	ไม้ค้ำ สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังจากปรับลดจำนวนแล้ว)				
A3010	ไม้ค้ำ ขนาด 1 ½ นิ้ว X 3 นิ้ว	ลบ.ฟ.	400	-	.
a	ไม้ค้ำยันท้องแบบหล่อคอนกรีต				
A3011	ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00 - 3.50 เมตร		28	-	.
a	ตะปู ต่าง ๆ				
A3012	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	กก.	26	-	ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม. ตะปู 1 ลัง/18กก.
A3013	ตะปู ขนาดยาว 3 นิ้ว	ลัง	402	-	
A3014	ตะปู ขนาดยาว 2 ½ นิ้ว	ลัง	421	-	
A3015	ตะปู ขนาดยาว 2 นิ้ว	ลัง	451	-	
A3016	ตะปู ขนาดยาว 1 ½ นิ้ว	ลัง	470	-	
A3017	ตะปู ขนาดยาว 1 นิ้ว	ลัง	527	-	
A3018	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาดยาว 3 นิ้ว - 4 นิ้ว	กก.	60	-	.
A3019	ตะปูตอกสังกะสี ขนาดยาว 1.75 นิ้ว (50 - 70 ตัวต่อกล่อง)	กล่อง	15	-	.
a	น๊อตหัวกลม ยาว 6 นิ้ว (สำหรับงานไม้)				
A3020	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 3 หุน ยาว 6 นิ้ว (9 มม.)	กก.	28	-	.
A3021	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิ้ว (12 มม.)	กก.	28	-	.
a	นั่งร้านสำหรับงานซ่อมแซมอาคาร				
A3022	นั่งร้านไม้ไผ่	ตร.ม.	50	20	.
A3023	นั่งร้านไม้	ตร.ม.	100	40	.
A3024	นั่งร้านเหล็ก	ตร.ม.	120	30	.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร.วัดโบสถ์(วงศ์พานิช) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. ทั่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00.)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,063,300.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 2,054,771.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระ จูสิงห์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วันดี ชูติเชาวน์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าส่วนการคลัง

7.3 สาสุณี จันทร์อ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

อีระ จูสิงห์

13 พฤศจิกายน 2561 11:14:00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ตอกเสาเข็ม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ตำบลบ้านแพน อำเภอสวน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๖๓,๓๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๕๔,๗๗๑.๓๓ บาท (สองล้านห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
เจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q) (แบบ ปร.๔)
- ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| ๖.๑ นายธีระ จูสิงห์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางวันดี ชูดีเชาวน์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวสุณี จันทร์อ่อน | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |

..... ประธานกรรมการ กรรมการ/เลขานุการ