

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณทองหยด สุริวงศ์ หมู่ที่ 7

ขุดลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อมกวดเข็มเทริน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

จำนวน 9 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	21,344.49	
	Factor F = 1.2764	5,899.62	
		27,244.11	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	27,244.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	27,100	
	(ตัวอักษร) สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน	27,100	

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 27,100 บาท

ลงชื่อ.....
 (นางสาวรัตติยา บุญมาหา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายกิตติคุณ ฝวนวล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวอรานี ปรีเปรม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณทองหยด สุริวงค์ หมู่ที่ 7 ชุดเล็กโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อมถมดินเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 9 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ				
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน							
											บาท	บาท	บาท	บาท
1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร	9.00	ท่อน	1,495.33	13,457.97	290.00	2,610.00							
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 15 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร	9.00	ท่อน	145.96	1,313.64	62.66	563.94							
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ขนาด 180 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	1.00	ลบม.	1,738.32	1,738.32	-	-							
4	ชุดคีมพร้อมกลบดิน	18.75	ลบม.	-	-	30.41	570.19							
5	หินคลุก	1.20	ลบม.	336.45	403.74	10.00	12.00							

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวवल)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณทองหยด สุริวงศ์ หมู่ที่ 7 ชุดลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร พร้อมถมดินเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร
จำนวน 9 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสำหรับเสาน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร	10.00	ตรม.	29.00	290.00	5.00	50.00			
7	ค่าผูกมัดคอนกรีต	10.00	ตรม.	-	-	11.74	117.40			
8	ทรายหยาบ	0.50	ลบม.	434.58	217.29	-	-			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				17,420.96		3,923.53	21,344.49		

หมายเหตุ

1. ให้ผู้สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ให้ผู้สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....
(นางสาวธรรณี ปริรัมย์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายกิตติคุณ วัฒนกุล)

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
ลงชื่อ

.....
ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง