

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณละเอียด ธารรัตน์ หมู่ที่ 7

ขุดลึกโดยเฉลี่ย 1.60 เมตร พร้อมถมดินเสริมทริน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

จำนวน 9 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	21,730.62	
	Factor F = 1.2764	6,006.34	
		27,736.96	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	27,736.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	27,600	
	(ตัวอักษร) สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน	27,600	

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 27,600 บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวนล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา กลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณละเอียด ธารรัตน์ หมู่ที่ 7 ซดล็กโดยเฉลี่ย 1.60 เมตร พร้อมก่ดเข้มเห้ร้น วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

จำนวน 9 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

สถานพิกก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน							
								บาท				บาท	บาท	บาท
1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร	9.00	ท่อน	1,495.33	13,457.97	290.00	2,610.00							
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 15 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร	9.00	ท่อน	145.96	1,313.64	62.66	563.94							
3	คอนกรีตผสมเสร็จจุ่มปลูกลบค่าขนาด 180 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	1.00	ลบม.	1,738.32	1,738.32	-	-							
4	ชุดดินพร้อมกลับคัน	28.00	ลบม.	-	-	30.41	851.48							
5	หินคลุก	1.50	ลบม.	336.45	504.68	10.00	15.00							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณละเอียด ชำวรัตน์ หมู่ที่ 7 ซุดลึกโดยเฉลี่ย 1.60 เมตร พร้อมถมเข็มเทริน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 9 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสำหรับงานเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร	10.00	ตรม.	29.00	290.00	5.00	50.00			
7	ค่าปูผิวคอนกรีต	10.00	ตรม.	-	-	11.83	118.30			
8	ทรายหยาบ	0.50	ลบม.	434.58	217.29	-	-			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				17,521.90		4,208.72	21,730.62		

หมายเหตุ

1. ให้คู่สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ให้คู่สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



ลงชื่อ.....
(นางสาวธรรณี ปริเปรม)



ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)



ลงชื่อ.....
(นายกิตติคุณ ฉิวนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง