แบบ ปร.5

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณข้างโบสถ์วัดยวด หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	399,821.15	1.3091	523,405.87	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			-	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น				523,405.87	
ตัวอักษร ห้าแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์					

☐ ขนาดพื้นที่ 936 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 524.14 ตารางเมตร

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณข้างโบสถ์วัดยวด หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการเมื่อ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง** 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	งานปรับพื้นที่	936	ตรม.	-	-	1.76	1,647.36			
2	ทรายหยาบ	46.80	ลบม.	457.94	21,431.59	10	468.00			
3	ค่าแรงติดตั้งแบบข้างติดตามยาว	399	เมตร	-	-	20.60	8,219.40			
4	เหล็กตะแกรง wite mesh ขนาดØ4มม.@0.20 ม.#	936	ตรม.	32.00	29,952.00	5	4,680.00			
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	140.40	ลบม.	2,168.22	304,418.09	-	-			
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	936	ตรม.	-	-	12.21	11,428.56			
7	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	273	เมตร	-	-	23.87	6,516.51			
8	ตะปู+อุปกรณ์ยึดติด	10	กก.	69.16	691.60	-	-			
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก.15 มม.	378.65	กก.	20.56	7,785.04	-	-			
10	หินคลุก	6.30	ลบม.	400	2,520.00	10	63			
	ค่าวัสดุและค่าแรง	-	-	-	**366,798.32**	-	**33,022.83**	**399,821.15**		

ลงชื่อ.....
(นางสาวธารินี ปรีเปรม)
ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายกิตติคุณ ผิวนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง