

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณบ้าน คุณชิด เขียวมาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 35 ม. หน้า 0.15 ม. และทางเข้ากว้าง 8 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.5265 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตาม

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	130.00	1.82	236.60	1.3624	2.48	322.30
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.						
3	งานซึ่หรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (10 ซม.)	ตร.ม.						
4	งานตัดคันทางเดิม	ลบ.ม.						
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
6	งานรองพื้นทาง (หินคลุก) ปรับพื้นที่	ลบ.ม.						
7	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.						
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.63	833.31	4,687.37	1.3624	1,135.30	6,386.10
9	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	111.53	531.88	59,318.71	1.3624	724.63	80,815.80
10	Expansion Joint	ม.	0.00					
11	Contraction Joint	ม.	9.00	103.24	929.16	1.3624	140.65	1,265.90
12	Longitudinal Joint	ม.						
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	3.50	696.46	2,437.62	1.3624	948.86	3,321.00
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อบ่อพักน้ำ คสล.เดิม	บ่อ	-	-	-	-	-	-
22	งานซ่อมคืนผิวจราจรเดิม (ทางหลวงท้องถิ่น)	งาน	-	-	-	-	-	-
					67,609.46	รวม		92,111.10
							เบิกจ่ายเพียง	91,000.00
เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน								

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	67,609.46
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายรัฐพล บุญครอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายกฤษณะ ธีระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นายกฤษณะ ธีระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน