

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล บริเวณบ้าน คูณสมบูรณ์ ศรีนวล และ บ้านคูมสารวย ปลื้มสุข หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 21 ม. หน้า 0.15 ม.และทางเข้ากว้าง 8 ม.และทางเข้าบ้านกว้าง 8 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 79.8082 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
 เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	81.00	1.82	147.42	1.3624	2.48	200.80
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.						
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (10 ซม.)	ตร.ม.						
4	งานตัดคันทางเดิม	ลบ.ม.						
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
6	งานรองพื้นทาง (หินคลุก) ปรับพื้นที่	ลบ.ม.						
7	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.						
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.53	833.31	2,937.42	1.3624	1,135.30	4,001.90
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	79.8082	531.88	42,448.39	1.3624	724.63	57,831.70
10	Expansion Joint	ม.	0.00					
11	Contraction Joint	ม.	6.00	103.24	619.44	1.3624	140.65	843.90
12	Longitudinal Joint	ม.						
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	2.10	696.46	1,462.57	1.3624	948.86	1,992.60
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
21	งานดื่บ่บ่พักน้ำ คสล.เดิม	บ่อ	-	-	-	-	-	-
22	งานซ่อมคันผิวจราจรเดิม (ทางหลวงท้องถิ่น)	งาน	-	-	-	-	-	-
					47,615.23	รวม		64,870.90
							เบิกจ่ายเพียง	64,000.00
หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	47,615.23
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
 (นาย นัฐพล นุญครอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
 (นาย กฤษณะ ระบุสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(☒) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
 เห็นชอบ..........ปลัด อบต.
 (นาย กฤษณะ ระบุสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(☒) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
 อนุมัติ..........นายก อบต.
 (นาย สรรพ ปลื้มสุข)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน