

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ศ.๓ บริเวณบ้าน คูณจำลอง กำแพงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 21 ม. หน้า 0.15 ม. และทางเข้ากว้าง 8 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 69.5265 ตร.ม. ให้ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพ

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	81.00	1.82	147.42	1.3624	2.48	200.80
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.						
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับทับ (10 ซม.)	ตร.ม.						
4	งานตัดคันทางเดิม	ลบ.ม.						
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
6	งานรองพื้นทาง (หินคลุก) ปรับพื้นที่	ลบ.ม.						
7	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.						
8	งานทราซรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.53	833.31	2,937.42	1.3624	1,135.30	4,001.90
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	69.5265	531.88	36,979.75	1.3624	724.63	50,381.20
10	Expansion Joint	ม.	0.00					
11	Contraction Joint	ม.	6.00	103.24	619.44	1.3624	140.65	843.90
12	Longitudinal Joint	ม.						
13	งานให้ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	2.10	696.46	1,462.57	1.3624	948.86	1,992.60
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
21	งานคูบ่อพักน้ำ คสล.เดิม	บ่อ	-	-	-	-	-	-
22	งานซ่อมคันผิวจราจรเดิม (ทางหลวงท้องถิ่น)	งาน	-	-	-	-	-	-
					42,146.60	รวม		57,420.40
							เบิกจ่ายเพียง	57,000.00
ห้ามมีเงินเจดพันบาทถ้วน								

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	42,146.60
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายรัฐพล บุญครอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายกฤษณะ ธีระสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายกฤษณะ ธีระสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายสำรวจ ปลื้มสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน