

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร.1(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	702,212.31	3.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	702,212.31	
	ราคากลาง	702,000.00	
	เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายรัฐพล บุญครอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายฤกษ์ ธีระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(✓)เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นายฤกษ์ ธีระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(✓)อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
 ค่างานค้ำยัน

กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
1	งานเสาเข็ม								
1.1	เสาเข็ม คกร. รูปตัวไอ ขนาด 15x6.00 ม	9.00	ต้น	532.00	4,788.00	176.00	1,584.00	6,372.00	
2	งานฐานราก								
2.1	งานขุดดิน	30.33	ลบ.ม.			112.00	3,396.96	3,396.96	
2.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.64	ลบ.ม.	485.98	311.03		0.00	311.03	
2.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.29	ลบ.ม.	1,610.00	466.90	426.00	123.54	590.44	
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	1.73	ลบ.ม.	2,507.00	4,337.11			4,337.11	
2.5	ไม้แบบทั่วไป	2.16	ลบ.ฟ.	400.00	864.00			864.00	
2.6	ตะปู ขนาดต่างๆ	1.73	กก.	47.00	81.31			81.31	
2.7	ไม้คร่าว ขนาด 1-1/2 นิ้วx3นิ้ว	2.25	ลบ.ฟ.	400.00	900.00			900.00	
2.8	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	0.63	กก.	21.04	13.26	22.00	13.86	27.12	
2.9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	63.94	กก.	21.17	1,353.61	32.00	2,046.08	3,399.69	
2.10	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	1.61	กก.	58.00	93.38			93.38	
3	เสา-ค่อม								
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	1.11	ลบ.ม	2,507.00	2,782.77			2,782.77	
3.2	ไม้แบบทั่วไป	5.53	ลบ.ฟ.	400.00	2,212.00			2,212.00	
3.3	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	115.20	กก.	21.84	2,515.97	10.00	1,152.00	3,667.97	
3.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	123.82	กก.	21.17	2,621.27	32.00	3,962.24	6,583.51	
3.5	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	5.98	กก.	58.00	346.84			346.84	
3.6	ตะปู ขนาดต่างๆ	4.43	กก.	47.00	208.21			208.21	
4	คาน								
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	4.08	ลบ.ม.	2,507.00	10,228.56			10,228.56	
4.2	ไม้แบบทั่วไป	12.75	ลบ.ฟ.	400.00	5,100.00			5,100.00	
4.3	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	409.20	กก.	21.84	8,936.93	10.00	4,092.00	13,028.93	
4.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม.	323.70	กก.	20.94	6,778.28	57.00	18,450.90	25,229.18	
4.5	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	18.32	กก.	58.00	1,062.56			1,062.56	
4.6	ตะปู ขนาดต่างๆ	10.20	กก.	47.00	479.40			479.40	
4.7	ไม้คร่าว ขนาด 1-1/2 นิ้วx3นิ้ว	8.71	ลบ.ฟ.	400.00	3,484.00			3,484.00	
5	เหล็กฉากพื้น								
5.1	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	136.20	กก.	21.04	2,865.65	22.00	2,996.40	5,862.05	
5.2	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	3.41	กก.	58.00	197.78			197.78	
6	พื้นใหญ่								
6.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	7.33	ลบ.ม.	2,507.00	18,376.31			18,376.31	
6.2	ไม้แบบทั่วไป	12.75	ลบ.ฟ.	400.00	5,100.00			5,100.00	
6.3	ตะปู ขนาดต่างๆ	0.70	กก.	47.00	32.90			32.90	
6.4	เหล็ก Wire Mesh Ø 6 ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	73.44	ตร.ม.	70.00	5,140.80	5.00	367.20	5,508.00	
7	พื้นทางเดินรอบอาคาร								
7.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	3.19	ลบ.ม.	2,507.00	7,997.33			7,997.33	
7.2	ไม้แบบทั่วไป	0.46	ลบ.ฟ.	400.00	184.00			184.00	
7.3	ตะปู ขนาดต่างๆ	0.37	กก.	47.00	17.39			17.39	
7.4	เหล็ก Wire Mesh Ø 6 ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	99.50	ตร.ม.	70.00	6,965.00	5.00	497.50	7,462.50	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								145,525.21	

หมายเหตุ: แสดงรายการ ปริมาณ และราคารว แบบส 145,525.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	145,525.21	1.3073	190,245.11	
2	งานโครงสร้างหลังคา	67,432.85	1.3073	88,154.96	
3	งานสถาปัตย์	290,448.77	1.3073	379,703.67	
4	งานประปา	11,551.20	1.3073	15,100.88	
5	งานระบบไฟฟ้า	22,189.00	1.3073	29,007.68	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %					
เงินประกันผลงานหัก 0 %					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
		537,147.03	รวมค่าก่อสร้าง	702,212.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1. ตารางเมตร เหลือ

หมายเหตุ: แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณัฐพล บุญครอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นายกฤษณะ ระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

บาทต่อตารางเมตร

บาทต่อ 1 หน่วย

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายกฤษณะ ระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง
โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่ 1/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งาน โครงสร้าง								
1	งานเสาเข็ม								
1.1	เสาเข็ม ครือ. รูปตัวไอ ขนาด 15x6.00 ม	9.00	ต้น	532.00	4,788.00	176.00	1,584.00	6,372.00	
2	งานฐานราก								
2.1	งานขุดดิน	30.33	ลบ.ม.			112.00	3,396.96	3,396.96	
2.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.64	ลบ.ม.	485.98	311.03		0.00	311.03	
2.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.29	ลบ.ม.	1,610.00	466.90	426.00	123.54	590.44	
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	1.73	ลบ.ม.	2,507.00	4,337.11			4,337.11	
2.5	ไม้แบบทั่วไป	2.16	ลบ.ฟ.	400.00	864.00			864.00	
2.6	ตะปู ขนาดต่างๆ	1.73	กก.	47.00	81.31			81.31	
2.7	ไม้คร่าว ขนาด 1-1/2 นิ้วx3นิ้ว	2.25	ลบ.ฟ.	400.00	900.00			900.00	
2.8	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	0.63	กก.	21.04	13.26	22.00	13.86	27.12	
2.9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	63.94	กก.	21.17	1,353.61	32.00	2,046.08	3,399.69	
2.10	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	1.61	กก.	58.00	93.38			93.38	
3	เสา-ค่อม								
3.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	1.11	ลบ.ม	2,507.00	2,782.77			2,782.77	
3.2	ไม้แบบทั่วไป	5.53	ลบ.ฟ.	400.00	2,212.00			2,212.00	
3.3	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	115.20	กก.	21.84	2,515.97	10.00	1,152.00	3,667.97	
3.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม.	123.82	กก.	21.17	2,621.27	32.00	3,962.24	6,583.51	
3.5	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	5.98	กก.	58.00	346.84			346.84	
3.6	ตะปู ขนาดต่างๆ	4.43	กก.	47.00	208.21			208.21	
4	คาน								
4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	4.08	ลบ.ม.	2,507.00	10,228.56			10,228.56	
4.2	ไม้แบบทั่วไป	12.75	ลบ.ฟ.	400.00	5,100.00			5,100.00	
4.3	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	409.20	กก.	21.84	8,936.93	10.00	4,092.00	13,028.93	
4.4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม.	323.70	กก.	20.94	6,778.28	57.00	18,450.90	25,229.18	
4.5	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	18.32	กก.	58.00	1,062.56			1,062.56	
4.6	ตะปู ขนาดต่างๆ	10.20	กก.	47.00	479.40			479.40	
4.7	ไม้คร่าว ขนาด 1-1/2 นิ้วx3นิ้ว	8.71	ลบ.ฟ.	400.00	3,484.00			3,484.00	
5	เหล็กฉากพื้น								
5.1	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	136.20	กก.	21.04	2,865.65	22.00	2,996.40	5,862.05	
5.2	ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์18)	3.41	กก.	58.00	197.78			197.78	
6	พื้นใหญ่								
6.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	7.33	ลบ.ม.	2,507.00	18,376.31			18,376.31	
6.2	ไม้แบบทั่วไป	12.75	ลบ.ฟ.	400.00	5,100.00			5,100.00	
6.3	ตะปู ขนาดต่างๆ	0.70	กก.	47.00	32.90			32.90	
6.4	เหล็ก Wire Mesh Ø 6 ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	73.44	ตร.ม.	70.00	5,140.80	5.00	367.20	5,508.00	
7	พื้นทางเดินรอบอาคาร								
7.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม /240 กก./ตร.ชม.	3.19	ลบ.ม.	2,507.00	7,997.33			7,997.33	
7.2	ไม้แบบทั่วไป	0.46	ลบ.ฟ.	400.00	184.00			184.00	
7.3	ตะปู ขนาดต่างๆ	0.37	กก.	47.00	17.39			17.39	
7.4	เหล็ก Wire Mesh Ø 6 ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	99.50	ตร.ม.	70.00	6,965.00	5.00	497.50	7,462.50	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								145,525.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ทำงานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 2 งานโครงสร้างหลังคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 2/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างหลังคา								
1	งานโครงสร้างหลังคาใหญ่								
1.2	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด2นิ้วx2นิ้ว หนา 2.0มม แป	26.00	เส้น	369	9,594.00	149.00	3,874.00	13,468.00	
1.3	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด2นิ้วx4นิ้ว หนา 2.0มม จันทัน	19.00	เส้น	567	10,773.00	270.00	5,130.00	15,903.00	
1.4	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด2นิ้วx6นิ้ว หนา 2.0มม อะเส	4.00	เส้น	764	3,056.00	364.00	1,456.00	4,512.00	
2	งาน โครงหลังคาเล็ก								
2.1	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด2นิ้วx2นิ้ว หนา 2.0มม แป	8.00	เส้น	369	2,952.00	149.00	1,192.00	4,144.00	
2.2	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด2นิ้วx4นิ้ว หนา 2.0มม จันทัน	9.00	เส้น	567	5,103.00	270.00	2,430.00	7,533.00	
2.3	ท่อนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด5นิ้วx5นิ้ว หนา 3.2มม เส้า	4.00	เส้น	1,425	5,700.00	679.00	2,716.00	8,416.00	
2.4	เหล็กแผ่นเรียบค่า หนา1.5มม. (เหล็ก 0.25x0.25x0.15)	6.00	แผ่น	173	1,037.70	260.00	1,560.00	2,597.70	
3	ทาสีกันสนิม								
3.1	ทาสีกันสนิม	111.95	ตรม.	62	6,940.90	35.00	3,918.25	10,859.15	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								67,432.85	

หมายเหตุ: แสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง รว 67,432.85 บาท ต่อ1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
ทำงานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 3 งานงานสถาปัตย์
โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารรณกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่ 3/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตย์								
1	งานหลังคา								
1.1	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.50มม	148.87	ตร.ม.	490.00	72,946.30	80.00	11,909.60	84,855.90	
1.2	ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.50 มม	34.60	ม.	330.00	11,418.00	50.00	1,730.00	13,148.00	
1.3	รางน้ำสังกะสี เบอร์26 กว้าง5นิ้ว	16.30	ม.	350.00	5,705.00	25.00	407.50	6,112.50	
1.4	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	60.10	ม.	80.00	4,808.00	73.00	4,387.30	9,195.30	
2	งานฉนวน								
2.1	ฉนวนก้ออิฐมอยูสามัญ (ก้อครึ่งแผ่น)	69.21	ตร.ม.	434.69	30,085.13			30,085.13	
2.2	เสาเอ็นและทับหลัง (ชนิดก้อครึ่งแผ่น)	100.97	ตร.ม.	100.97	10,195.04			10,195.04	
2.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา1.5ซม.)	90.29	ตร.ม.	90.29	8,152.14			8,152.14	
3	งานกระเบื้อง								
3.1	งานปูพื้นกระเบื้อง	70.00	ตร.ม.	726.94	50,885.70		0.00	50,885.70	
4	งานฝ้า								
4.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา9 มม ขนาด1.20x2.40ม โครงทราวดเหล็กชุบสังกะสี@0.40x1.00ม	70.00	ตร.ม.	175.98	12,318.32			12,318.32	
4.2	งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคลิลิก100% ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2564	70.00	ตร.ม.	36.00	2,520.00	30.00	2,100.00	4,620.00	
5	งานเคาน์เตอร์ครัว								
5.1	งานก้ออิฐบล็อกจากเคาน์เตอร์	5.21	ตร.ม.			84.00	437.64	437.64	
5.2	อิฐบล็อก 7x19x39 ซม.	66.00	ก้อน	6.55	432.30			432.30	
5.3	งานฉาบปูน 2 ด้าน	10.42	ตร.ม.	90.29	940.81			940.81	
5.4	ปูกระเบื้องรวม ท็อป+หน้า+ข้าง หักซิงค์	8.40	ตร.ม.	726.94	7,574.70			7,574.70	
6	งานทาสีผนังภายนอก/ใน								
6.1	สีน้ำอะคลิลิก 100% ทาภายนอก มอก. 2321-2564	89.27	ตร.ม.	37.00	3,302.99	34.00	3,035.18	6,338.17	
6.2	สีน้ำอะคลิลิก 100% ทาภายใน มอก. 2321-2564	89.27	ตร.ม.	31.00	2,767.37	30.00	2,678.10	5,445.47	
7	งานประตู								
7.1	ประตูบานทึบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80มx2.00ม	1.00	บาน	2,200.00	2,200.00	168.00	168.00	2,368.00	
7.2	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด0.80x2.00ม	1.00	ชุด	850.00	850.00	192.00	192.00	1,042.00	
7.3	บานพับ ชนิด2ปีก ขนาด4นิ้วx3นิ้ว	4.00	ชุด	91.00	364.00			364.00	
7.4	กุญแจลูกบิดประตูสีสเตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	1.00	ชุด	576.00	576.00	100.00	100.00	676.00	
8	งานหน้าต่าง								
8.1	หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม4บาน ขนาด 180x110ซม.	7.00	ชุด	5,037.38	35,261.66		0.00	35,261.66	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								290,448.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ทำงานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 4 งานประปา

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 4/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานประปา								
1.1	ซิงค์ล้างจาน	1.00	ชุด	3,880	3,880.00	320.00	320.00	4,200.00	
1.2	ถังตกไขมน้ำสำเร็จรูปชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 30ลิตร	1.00	ถัง	3,800	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
1.3	ค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิดร้อยละของราคาท่อ) (รงาน้ำฝน) 40 %	1.00	เหมา	243	243.20		0.00	243.20	
1.4	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น8.5 ขนาด 2นิ้ว (รงาน้ำฝน)	4.00	เส้น	152	608.00		0.00	608.00	
1.5	งานเดินท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างจาน,อ่างซิงค์ (กรณีเฉลี่ยต่อจุด)	2.00	จุด	900	1,800.00		0.00	1,800.00	
1.6	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างจาน,ซิงค์ (กรณีเฉลี่ยต่อจุด)	1.00	จุด	600	600.00		0.00	600.00	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								11,551.20	

หมายเหตุ: แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม แบบสรุปค่าก่อสร้าง : 11,551.20 บาท ต่อ1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 5 งานระบบไฟฟ้า

โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 5/5

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานระบบไฟฟ้า							
1.1	โคม 2x18w 60x120cm	ชุด	1,755	14,040.00	150.00	1,200.00	15,240.00	
1.2	สายไฟดวงโคม	จุด	159	1,272.00	143.00	1,144.00	2,416.00	
1.3	2-สวิทช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	ชุด	125	125.00	80.00	80.00	205.00	
1.4	สายไฟสวิทช์ สำหรับอาคารที่มีขนาด ไม่เกิน 80 เมตร	จุด	115	115.00	103.00	103.00	218.00	
1.5	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	ชุด	170	1,020.00	90.00	540.00	1,560.00	
1.6	สายไฟปลั๊ก สำหรับอาคารที่มีขนาดไม่เกิน 40เมตร	จุด	232	1,392.00	193.00	1,158.00	2,550.00	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น							22,189.00	

หมายเหตุ: แสดงรายการ ปริมาณ และราคารวม แบบสรุปค่าก่อสร้าง : บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 3 งานงานสถาปัตย์
 โครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตย์								
1	งานหลังคา								
1.1	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.50มม	148.87	ตร.ม.	490.00	72,946.30	80.00	11,909.60	84,855.90	
1.2	ครอบมุมแผ่นเหล็กเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.50 มม	34.60	ม.	330.00	11,418.00	50.00	1,730.00	13,148.00	
1.3	รางน้ำสังกะสี เบอร์26 กว้าง5นิ้ว	16.30	ม.	350.00	5,705.00	25.00	407.50	6,112.50	
1.4	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	60.10	ม.	80.00	4,808.00	73.00	4,387.30	9,195.30	
2	งานฉนวน								
2.1	ฉนวนก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	69.21	ตร.ม.	434.69	30,085.13			30,085.13	
2.2	เสาเอ็นและทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	100.97	ตร.ม.	100.97	10,195.04			10,195.04	
2.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา1.5ซม.)	90.29	ตร.ม.	90.29	8,152.14			8,152.14	
3	งานกระเบื้อง								
3.1	งานปูพื้นกระเบื้อง	70.00	ตร.ม.	726.94	50,885.70		0.00	50,885.70	
4	งานฝ้า								
4.1	ฝ้าฉาบเรียบเบอร์ค หนา9 มม ขนาด1.20x2.40ม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.40x1.00	70.00	ตร.ม.	175.98	12,318.32			12,318.32	
4.2	งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิก100% ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2564	70.00	ตร.ม.	36.00	2,520.00	30.00	2,100.00	4,620.00	
5	งานเคาน์เตอร์ครัว								
5.1	งานก่ออิฐบล็อกเคาน์เตอร์	5.21	ตร.ม.			84.00	437.64	437.64	
5.2	อิฐบล็อก 7x19x39 ซม.	66.00	ก้อน	6.55	432.30			432.30	
5.3	งานฉาบปูน 2 ด้าน	10.42	ตร.ม.	90.29	940.81			940.81	
5.4	ปูกระเบื้องรวม ท็อป+หน้า+ข้าง หักซิงค์	8.40	ตร.ม.	726.94	7,574.70			7,574.70	
6	งานทาสีผนังภายนอก/ใน								
6.1	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก. 2321-2564	89.27	ตร.ม.	37.00	3,302.99	34.00	3,035.18	6,338.17	
6.2	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก. 2321-2564	89.27	ตร.ม.	31.00	2,767.37	30.00	2,678.10	5,445.47	
7	งานประตู								
7.1	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80มx2.00ม	1.00	บาน	2,200.00	2,200.00	168.00	168.00	2,368.00	
7.2	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด0.80x2.00ม	1.00	ชุด	850.00	850.00	192.00	192.00	1,042.00	
7.3	บานพับ ชนิด2ปีก ขนาด4นิ้ว3นิ้ว	4.00	ชุด	91.00	364.00			364.00	
7.4	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป)	1.00	ชุด	576.00	576.00	100.00	100.00	676.00	
8	งานหน้าต่าง								
8.1	หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม4บาน ขนาด 180x110ซม.	7.00	ชุด	5,037.38	35,261.66		0.00	35,261.66	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								290,448.77	

ค่างานต้นทุน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งาน โครงสร้างหลังคา								
1	งาน โครงหลังคาใหญ่								
1.2	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด2นิ้วx2 นิ้ว หนา 2.0มม.	26.00	เส้น	369	9,594.00	149.00	3,874.00	13,468.00	
1.3	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด2นิ้วx4 นิ้ว หนา 2.0มม.	19.00	เส้น	567	10,773.00	270.00	5,130.00	15,903.00	
1.4	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด2นิ้วx6 นิ้ว หนา 2.0มม.	4.00	เส้น	764	3,056.00	364.00	1,456.00	4,512.00	
2	งาน โครงหลังคาเล็ก								
2.1	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด2นิ้วx2 นิ้ว หนา 2.0มม.	8.00	เส้น	369	2,952.00	149.00	1,192.00	4,144.00	
2.2	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด2นิ้วx4 นิ้ว หนา 2.0มม.	9.00	เส้น	567	5,103.00	270.00	2,430.00	7,533.00	
2.3	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดร่๒นิ้วx5 นิ้ว หนา 3.2มม.	4.00	เส้น	1,425	5,700.00	679.00	2,716.00	8,416.00	
2.4	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา1.5มม. (เพลท 0.25x0.25x0.15)	6.00	แผ่น	173	1,037.70	260.00	1,560.00	2,597.70	
3	ทาสีกันสนิม								
3.1	ทาสีกันสนิม	111.95	ตรม.	62	6,940.90	35.00	3,918.25	10,859.15	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น								67,432.85	

หมายเหตุ: แสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบสรุปค่า: ##### บาท ต่อ1 หน่วย