

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานที่ : โคมหลังคาอเนกประสงค์

โครงการ/งานก่อสร้าง : โคมหลังคาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน : โคมหลังคาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร.1(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2569


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โคมหลังคาอเนกประสงค์ ขนาด 24*34 เมตร	2,743,754.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,743,754.19	
	ราคากลาง	2,743,700.00	
	สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายวิชญ์ คงน้อมวงศ์)


สย.8558

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นายกฤษณะ ระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(☒) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบเห็นชอบ..........ปลัด อบต.

(นายกฤษณะ ระสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(☒) อนุมัติ () ไม่อนุมัติอนุมัติ..........นายก อบต.

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

กลุ่มงานที่ : โคมหลังคาอเนกประสงค์

โครงการ/งานก่อสร้าง : โคมหลังคาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน : โคมหลังคาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	440,785.80	1.3073	576,239.28	
2	งานโครงสร้างหลังคา	888,716.80	1.3055	1,160,219.78	
3	งานสถาปัตย์	722,073.00	1.3063	943,243.96	
4	งานระบบไฟฟ้า	48,995.00	1.3073	64,051.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขช่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		1,659,784.80	รวมค่าก่อสร้าง	2,743,754.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1. ตารางเมตร เฉลี่ย

2,743,754.19 บาทต่อตารางเมตร


หมายเหตุ: แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,743,754.19 บาทต่อ 1หน่วย

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายวิญญู คงนิ่มมวณ)


สย.8558

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นายฤทธิชัย ฤทธิชัย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(☒ เห็นชอบ) (☐ ไม่เห็นชอบเห็นชอบ..........ปลัด อบต.

(นายฤทธิชัย ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(☒ อนุมัติ) (☐ ไม่อนุมัติอนุมัติ..........นายก อบต.

(นายสำราญ ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา
คำนวณต้นทุน

กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : โดมหลังคาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน : โดมหลังคาอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่ 1/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้าง									
1	งานเสาเข็ม								
1.1	งานวางผัง บักกุนดเสาเข็ม	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1.2	เสาเข็มเจาะขนาด Dia-0.35 x21 ม. Safe Load 20 T/ea.	12.00	ตัน	18,500.00	222,000.00			222,000.00	
1.3	งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Sesamic Test	12.00	ตัน			300.00	3,600.00	3,600.00	
2 งานฐานราก-ค่อม่อ									
2.1	งานขุดดิน	84.00	ลบ.ม			153.00	12,852.00	12,852.00	
2.2	งานตัดหัวเสาเข็ม ขนาด Dia-0.35 ม.	12.00	ตัน			359.00	4,308.00	4,308.00	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม	485.98	485.98	112.00	112.00	597.98	
2.4	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม	2,670.00	2,670.00	427.00	427.00	3,097.00	
2.5	คอนกรีต fc'-280ksc.โครงสร้างฐานราก	6.00	ลบ.ม	2,840.00	17,040.00	421.00	2,526.00	19,566.00	
2.6	ไม้แบบทั่วไป	37.00	ตร.ม.	400.00	14,800.00	163.00	6,031.00	20,831.00	
2.7	ตะปู	8.00	กก.	45.33	362.64			362.64	
2.8	เหล็กเสริมกลม SR-24-9 มม.	32.00	กก.	21.35	683.23	3.90	124.80	808.03	
2.9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40-16 มม.	720.00	กก.	21.63	15,571.51	3.90	2,808.00	18,379.51	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	59.50	1,428.00			1,428.00	
3 คาน									
3.1	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม	2,670.00	8,010.00	427.00	1,281.00	9,291.00	
3.2	คอนกรีต fc'-280ksc.โครงสร้างคาน	10.00	ลบ.ม	2,840.00	28,400.00	421.00	4,210.00	32,610.00	
3.3	ไม้แบบทั่วไป	93.00	ตร.ม.	400.00	37,200.00	163.00	15,159.00	52,359.00	
3.4	เหล็กเสริมกลม SR-24-6 มม.	131.02	กก.	21.48	2,814.42	3.90	510.98	3,325.40	
3.5	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40-16 มม.	769.00	กก.	21.63	16,631.24	3.90	2,999.10	19,630.34	
3.6	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	59.50	2,380.00			2,380.00	
3.7	ตะปู	30.00	กก.	45.33	1,359.90			1,359.90	
				รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				440,785.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
ต่างงานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 3 งานงานสถาปัตย์

โครงการ/งานก่อสร้าง : โดยหลังคาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน : โดยหลังคาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 3/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				งานสถาปัตย์					
1	งานหลังคา								
1.1	หลังคา Metal sheet หนา 0.50 มม	832.00	ตร.ม.	515	428,480.00	80.00	66,560.00	495,040.00	
1.2	ครอบข้างหลังคา เมทัลชีท	54.00	ม.	185	9,990.00	50.00	2,700.00	12,690.00	
1.3	ปริมโคงหลังคา	68.00	ม.	200	13,600.00	60.00	4,080.00	17,680.00	
2	งานผิวผนังหลังคา								
2.1	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนารวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	149.00	ตร.ม.	295	43,955.00	70.00	10,430.00	54,385.00	
2.2	ฟลัชชิ่ง เมทัลชีท	68.00	ม.	185	12,580.00	50.00	3,400.00	15,980.00	
2.3	ผนังกรุ Metal Sheet Louver	121.00	ตร.ม.	225	27,225.00	50.00	6,050.00	33,275.00	
3	งานทาสี								
3.1	งานทาสีทับหน้าเหล็กกรุพรรณ	959.00	ตร.ม.	62	59,458.00	35.00	33,565.00	93,023.00	
				รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				722,073.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ: แสดงรายการ ปริมาณ และราคาจริง แบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 722,073.00 บาท ต่อ1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
ต่างงานต้นทุน

กลุ่มงานที่ 4 งานระบบไฟฟ้า

โครงการ/งานก่อสร้าง : โดยหลังคาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน : โดยหลังคาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่ 4/4

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานระบบไฟฟ้า								
1.1	โคมแอลอีดี โวลท์ COB ขนาด 100 วัตต์ โดยีไลท์ 6500K	15.00	ชุด	2,900	43,500.00			43,500.00	
1.2	สายไฟดวงโคม	3.00	จุด	159	477.00	143.00	429.00	906.00	
1.3	ปลั๊กกอลอย 2สวิตซ์ไฟฟ้า+2 ปลั๊กกราวด์คู่	3.00	จุด	289	867.00	80.00	240.00	1,107.00	
1.4	สายไฟสวิตซ์ สำหรับอาคารที่มีขนาดไม่เกิน 40 เมตร	3.00	จุด	155	465.00	139.00	417.00	882.00	
1.5	ปลั๊กกอลอย เต้ารับปลั๊ก (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	4.00	ชุด	135	540.00	90.00	360.00	900.00	
1.6	สายไฟปลั๊ก สำหรับอาคารที่มีขนาดไม่เกิน 40 เมตร	4.00	จุด	232	928.00	193.00	772.00	1,700.00	
				รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น				48,995.00	

หมายเหตุ: แสดงรายการ ปริมาณ และราคาจริง แบบสรุปค่าก่อสร้าง ร: 48,995.00 บาท ต่อ1 หน่วย