

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ ก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น-ลง บริเวณบ้านคุดทองคำ ปีนสุข หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 28 ม. หน้า 0.15 ม. และทางเข้ากว้าง 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วยx F	ราคาอาจ
1	งานปรับพื้นที่ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	130.50	1.79	233.60	1.3624	2.44	318.20
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.						
3	งานซุหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (10 ซม.)	ตร.ม.						
4	งานตัดคันทางเดิม	ลบ.ม.						
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
6	งานรองพื้นทาง (หินคลุก) ปรับพื้นที่	ลบ.ม.	10.25	420.56	4,310.74	1.3624	572.97	5,873.00
7	งานพื้นทาง(ถูกรัง)	ลบ.ม.						
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.43	485.98	2,150.46	1.3624	662.10	2,929.80
9	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	88.50	418.70	37,054.95	1.3624	570.44	50,483.70
10	Expansion Joint	ม.	0.00	257.91	0.00	1.3624	351.38	0.00
11	Contraction Joint	ม.	15.00	153.126	2,296.90	1.3624	208.62	3,129.30
12	Longitudinal Joint	ม.				1.3624		
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	2.80	420.56	1,177.57	1.3624	572.97	1,604.30
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คสธ. สำหรับท่อ Ø0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
21	งานคอบ่อพักน้ำ คสธ.เดิม	บ่อ	-	-	-	-	-	-
22	งานซ่อมคันผิวจราจรเดิม (ทางหลวงท้องถิ่น)	งาน	-	-	-	-	-	-
					47,224.21	รวม		64,338.30
							ปรับยอด	64,000.00
ตัวอักษร (-) แสดงค่าเป็นค่าพันบาทถ้วน(-)								

①	ผลรวมค่างานคันทุนงานก่อสร้าง	=	47,224.21
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายนิรุฒ บุญครอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ.....ปลัด อบต.
(นายสุรเดช รัชช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสุรเดช รัชช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายสุรเดช รัชช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ ก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น-ลง บริเวณบ้านคุดทองคำ ปีนสุข หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 28 ม. หน้า 0.15 ม. และทางเท้ากว้าง 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _{II}	ราคาต่อหน่วยx F	ราคาอาจ
1	งานปรับพื้นที่ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	130.50	1.79	233.60	1.3624	2.44	318.20
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.						
3	งานซุ้หรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (10 ซม.)	ตร.ม.						
4	งานดัดคันทางเดิม	ลบ.ม.						
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
6	งานรองพื้นทาง (หินคลุก) ปรับพื้นที่	ลบ.ม.	10.25	420.56	4,310.74	1.3624	572.97	5,873.00
7	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.						
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.43	485.98	2,150.46	1.3624	662.10	2,929.80
9	ผิวทางโปรตแอนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	88.50	418.70	37,054.95	1.3624	570.44	50,483.70
10	Expansion Joint	ม.	0.00	257.91	0.00	1.3624	351.38	0.00
11	Contraction Joint	ม.	15.00	153.126	2,296.90	1.3624	208.62	3,129.30
12	Longitudinal Joint	ม.				1.3624		
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	2.80	420.56	1,177.57	1.3624	572.97	1,604.30
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อบ่อบำบัดน้ำ คสล.เดิม	บ่อ	-	-	-	-	-	-
22	งานซ่อมคันผิวจราจรเดิม (ทางหลวงท้องถิ่น)	งาน	-	-	-	-	-	-
					47,224.21	รวม		64,338.30
							ปรับยอด	64,000.00
ตัวอักษร (-) ต้นด้านหน้าเห็นแล้วพันบาทถ้วน-								

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	47,224.21
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

ลงชื่อ.....
(นายบุญพล บุญครอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ.....
(นายสุวิทย์ ธีระสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสุวิทย์ ธีระสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
อนุมัติ.....นายก อบต.
(นายสำรวม บัณฑิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการ ก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น-ลง บริเวณบ้านคุณทองคำ ปีนสุข หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 28 ม. หน้า 0.15 ม. และทางเข้ากว้าง 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วยx F	ราคาอาจ
1	งานปรับพื้นที่ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	130.50	1.79	233.60	1.3624	2.44	318.20
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.						
3	งานซุ้หรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (10 ซม.)	คว.ม.						
4	งานตัดคันทางเดิม	ลบ.ม.						
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.						
6	งานรองพื้นทาง (หินคลุก) ปรับพื้นที่	ลบ.ม.	10.25	420.56	4,310.74	1.3624	572.97	5,873.00
7	งานพื้นทาง(ถูกรัง)	ลบ.ม.						
8	งานทราเวอร์ของได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.43	485.98	2,150.46	1.3624	662.10	2,929.80
9	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	88.50	418.70	37,054.95	1.3624	570.44	50,483.70
10	Expansion Joint	ม.	0.00	257.91	0.00	1.3624	351.38	0.00
11	Contraction Joint	ม.	15.00	153.126	2,296.90	1.3624	208.62	3,129.30
12	Longitudinal Joint	ม.				1.3624		
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	2.80	420.56	1,177.57	1.3624	572.97	1,604.30
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อ PVC Ø 6" ชั้น 13.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø0.30 ม. พร้อมฝาบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
21	งานค่อบ่อพักน้ำ คสล.เดิม	บ่อ	-	-	-	-	-	-
22	งานซ่อมคันผิวจราจรเดิม (ทางหลวงท้องถิ่น)	งาน	-	-	-	-	-	-
					47,224.21	รวม		64,338.30
							ปรับยอด	64,000.00
ตัวอักษร (-)เขียนด้านหน้าตัวพันบาทถ้วน-								

①	ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	47,224.21
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

ลงชื่อ.....
(นายนิรุฒ บุญครอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ.....
(นายสุเมธ ธีระสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ลงชื่อ.....
(นายสุเมธ ธีระสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
อนุมัติ.....
(นายสุเมธ ธีระสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน