

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์คอนกรีตสาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร
 ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ประมาณราคาคตาม ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ	Facetor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานทาง	5,239,263.25	1.3600	7,125,398.02	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				VAT 7%
3	ประเภทงานอาคาร				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ตามหนังสือ
					กรมบัญชีกลางด่วน
					ที่สุด ที่ กค.0433.2/ว
					499 ลว. 28 สิงหาคม
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				7,125,398.02	
				7,125,300.00	
คิดเป็นงบเงินประมาณ (ตัวอักษร)		(เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่		พื้นที่รวม	3,830.00 ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ		ตารางเมตรละ	1,860.39 บาท		




ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณัฐพล บุญครอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(☒)เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ



เห็นชอบ.....ปลัด อบต.

(นายณัฐพล บุญครอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายณัฐพล บุญครอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(☒)อนุมัติ () ไม่อนุมัติ



อนุมัติ.....นายก อบต.

(นายสุธรรม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนปูแอสฟัลท์คอนกรีตสาย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ราคา 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานบดอัดชั้นดินเดิม	ตร.ม.	3,830.00	45.42	173,958.60	
2	งานปูครี้อคอนกรีตเดิม ขนทิ้ง	ตร.ม.	2,100.00	115.20	241,920.00	
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	1,150.00	276.44	317,906.00	
4	งานรองพื้นทางมวลรวม(ลูกรังหนา 0.30 ม.)	ลบ.ม.	1,435.20	670.25	961,939.93	
5	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หน้า 0.2 ม.	ตร.ม.	3,830.00	440.16	1,685,812.00	
6	งานลาดยาง (PRIME COAT)	ตร.ม.	3,830.00	35.61	136,404.50	
7	งานปูผิว ASPHALTIC CONCRET	ตร.ม.	3,830.00	419.28	1,605,842.22	
8	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก					
	- เส้นจราจรสีขาว	ตร.ม.	212.00	290.00	61,480.00	
9	งานวางท่อ PVC 10 นิ้ว	ท่อน	12.00	4,500.00	54,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน				5,239,263.25	
	ตัวอักษร					

อ้างอิงราคา

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือน ธันวาคม
- สำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
- กรมทางหลวงชนบท จ.สระบุรี